



Vyjádření č. 2025/0000/PVH/278/OZ-S5

Účel: Pro povolení záměru.

ŽADATEL:



Vyjádření k:

Novostavba RD na p.č.293 v k.ú. Proseničky (investor ).

Datum žádosti : 7.7.2025
Vyřizuje : 

Název stavby:

Novostavba RD, p.č. 293, k.ú. Proseničky.

Místo stavby: Obec : Proseničky.
Lokalita : Na Loukách

Text vyjádření:

Dne 7.7.2025 byla na sídlo naší společnosti doručena žádost k výše uvedené stavbě. Jedná se o novostavbu RD na p.č.293. Novostavba RD bude nepravidelného půdorysu o rozměrech 8,4x17,87m, jako montovaná dřevostavba s pultovou střechou se sklonem 5°. Součástí stavby bude vybudování terasy, zpevněné plochy pro 2 osobní automobily, sjezdu na pozemní komunikaci a oplocení.

Vodovodní přípojka- bude provedena z materiálu PE DN25 a napojena na vodovod TLT DN80 pro veřejnou potřebu, který se nachází za místní komunikací na p.č.285. Napojení bude provedeno pomocí navrtávky. Za místem napojení bude osazeno šoupátko a ZS. Dále povede VP pod místní komunikací v chrániče DUOFLEX 90/75 na pozemek investora p.č.293, kde bude ukončena v nově vybudované VŠ (požadujeme HUTIRA MODULO) a osazen fakturační vodoměr. Celková délka VP bude cca 6,5m. Z VŠ povede vnitřní VP do novostavby RD (v chrániče) v délce cca 3,0m.

Splašková kanalizační přípojka- bude provedena z materiálu DN150 a napojena na obecní jednotnou kanalizaci DN400, která se nachází pod místní komunikací před pozemkem investora na p.č.285. Napojení bude provedeno osazením vtokové vložky na DN400. Dále povede KP na pozemek investora p.č.293, kde bude ukončena v nově vybudované RŠ DN400. Celková délka KP bude cca 6,0m. Splaškové vody z RD budou svedeny vnitřní KP délce cca 2,5m.

Dešťové vody – budou svedeny z novostavby RD novou dešťovou kanalizací do nově vybudované AN o objemu 5,0m³ s bezpečnostním přepadem do vsakovacího objektu AS KRECHT T1600. Obě stavby se nachází na severovýchodní straně od novostavby RD. Dešťové vody budou využívány na závlivku pozemku investora.

V obci Proseničky společnost VaK Přerov a.s. nevlastní, ani nemá ve správě, kanalizaci pro veřejnou potřebu.

S povolením záměru **souhlasíme.**

V rámci stavby **dojde k napojení** na vodovod TLT DN80 pro veřejnou potřebu.

Informace pro investora:

Před realizací stavby a v jejím průběhu musí investor, nebo jeho zástupce splnit níže uvedené podmínky.

1. Při realizaci musí být dodržena normy ČSN 73 6005 pro křížení, souběh a krytí stávajících i nově navržených sítí. Požadujeme umístit vodovodní přípojku nad obecní kanalizaci DN400 tak, aby byla dodržena oborová norma ČSN 73 6005 a platná legislativa zákon č. 274/2001§ 12 ods. 2.
2. Poloha našich zařízení musí být před zahájením stavebních prací vytyčena a v terénu řádně vyznačena. Vytyčení polohy vodárenských zařízení zajistí na základě písemné objednávky od zadavatele nebo dodavatele prací příslušný provoz vodovodů. **Objedávka bude doručena na adresu**  **nejméně pět pracovních dnů předem.** Součástí protokolu pro vytyčení polohy zařízení ve správě naší společnosti je oprávnění k činnosti v ochranném pásmu vodárenského zařízení plynoucí ze zákona odst. 5 §23 zákona 274/2001 Sb.
3. Technické řešení vodovodní přípojky musí být skutečně provedeno dle platných oborových norem, zejména dle ČSN 75 5411 s přihlédnutím k ČSN EN 806-1,2,3,4,5 a ČSN 75 5455 a musí splňovat podmínky

zákona č. 274/2001 Sb. a vyhlášky č. 268/2009 Sb. §32 v platném znění. „Vodovodní přípojka musí být vybavena zařízením proti možnému zpětnému nasátí znečištěné vody z vnitřního vodovodu“ dle normy ČSN EN 1717. Vodovodní přípojka musí být provedena z jednoho kusu potrubí od nápojného místa po místo s osazením vodoměrné sestavy. Vnitřní vodovod musí být navržen a skutečně proveden dle platných oborových norem, zejména dle ČSN EN 806-1,2,3,4,5 a ČSN 75 5455 a musí splňovat vyhlášky č. 268/2009 Sb. v platném znění. Vodovodní přípojka musí být provedena z jednoho kusu potrubí od nápojného místa po místo s osazením vodoměrné sestavy.

4. Požadujeme umístit fakturační vodoměr do vodoměrné šachty HUTIRA MODULO.
5. Před napojením na vodovod pro veřejnou potřebu bude provedena tlaková zkouška podle normy ČSN EN 805 (Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti) včetně desinfekce a vyčištění navrhovaného potrubí vodovodní přípojky.
6. Napojení na vodovod pro veřejnou potřebu bude realizován po dohodě s mistrem vodovodů a provedených úkonech viz bod výše. Montáž vodovodní přípojky včetně dodávky materiálu na vodovodní přípojku a napojení na vodovod pro veřejnou potřebu provádí výhradně VaK a.s. na základě předem sepsané objednávky
7. Naše zařízení je nutno respektovat a stavební práce provádět tak, aby nedošlo k jeho poškození. Požadujeme, aby byla investorovi a následně dodavateli stavebních prací uložena povinnost zabezpečení ochrany stávajícího zařízení ve správě VaK Přerov, a.s., vodovodu pro veřejnou potřebu včetně vodovodních přípojek.
8. Vedení a části staveb prováděné protlačováním, nebo vrtáním v ochranném pásmu vodárenských zařízení budou prováděny tak, že v místě dotčení vodárenských zařízení bude provedena kopaná sonda, která bude otevřená po celou dobu protlaku tak, aby byl prokázán bezchybný průběh stavby. V místě umístění montážních šachet (startovací a koncová šachta), zajistí investor statické zabezpečení vodovodního zařízení,
9. V ochranném pásmu našeho zařízení nesmí být bez souhlasu správce vodovodu pro veřejnou potřebu zřizovány dočasné a trvalé stavby budov, oplocení, podpěrných konstrukcí nadzemních vedení, výkopky zemin a jiné konstrukce zamezující přístup k vodovodu a k jeho příslušenství.
10. Před zásypem výkopů v ochranném pásmu vodovodního zařízení vyzve zadavatel nebo dodavatel prací společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. k ověření dodržení podmínek činnosti v ochranném pásmu. Poškození našich zařízení, zjištěnou netěsnost nebo závadu oznámí investor nebo stavebník neprodleně společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
11. Po provedení zemních prací v místě křížení s naším zařízením požadujeme provést opětovný podsyp a obsyp včetně zhutnění dle podmínek výrobce trub. Zemní práce ve vzdálenosti menší jak 1,0 m od vodárenských zařízení a jejich příslušenství mohou být prováděny pouze ručně.
12. Po dokončení všech stavebních prací vyzve zadavatel nebo dodavatel prací společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. k převzetí povrchu terénu na území ochranného pásma, a k ověření správné funkce vodárenských zařízení dotčených stavbou. Po ukončení všech stavebních prací požadujeme předat naše vodohospodářská zařízení za účasti investora nebo dodavatele a zástupce VaK Přerov, a.s. O této přejímce bude pořízen písemný zápis. Součástí zápisu bude geodetické zaměření navrhovaných zařízení v místě dotčení ochranného pásma našich zařízení v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv (Balt po vyrovnaní) a v grafickém formátu DGN, který požadujeme předat na VaK Přerov – provoz vodovodů.
13. Všechny součinnosti společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. poskytované stavebníkům při činnostech v ochranném pásmu vodovodního zařízení jsou stavebníkům poskytovány výhradně za úplaty, v cenách podle platného ceníku služeb společnosti.
14. Při poškození vodárenského zařízení je stavebník povinen uhradit náklady spojené s jeho opravou, včetně nákladů na všechny vzniklé škody, související úkony a činnosti.
15. V případě napojení nemovitosti na zdroj užitkové vody požadujeme splnění podmínek plynoucích z platné legislativy zejména zákona č.274/2001Sb. hlava III. §11 (2) „Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu.
16. Upozorňujeme investora na sepsání a uzavření smlouvy o dodávce vody z veřejného vodovodu dle zákona č. 274/2001 Sb. a vyhlášky 428/2001 Sb. v platném znění. Smlouva bude dojednána s obchodním oddělením naší společnosti po realizaci stavby na základě skutečného zaměření stavby provedeného úředně oprávněným geodetem.
17. **Investor stavby bere na vědomí, že zajistí zabezpečení výkopu před výkonem montážní práce pracovníků VaK Přerov, a.s.. V případě nezajištění výše uvedeného nebudou provedeny objednané pracovní úkony.**
18. „Toto vyjádření má platnost 24 měsíců od data jeho vydání.“

Datum: 29.7.2025

Vypracoval :

Podpis a razítko:

Schválil: